

ROZPOČET

Stavba: LESOPARK Veľké Slemence

Objekt: SO 03 Drevený mostík

Objednávateľ: Obec Veľké Slemence

Zhotoviteľ: Attila Hires STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Miesto: Veľké Slemence

Spracoval: Attila Hires

Dátum: 20. 2. 2016


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						4 230,221	26,866
1	Zemné práce					55,966	0,000
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	6,144	8,367	51,407	0,000
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	6,144	0,742	4,559	0,000
2	Zakladanie					607,926	13,697
3	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,576	24,816	14,294	1,190
4	273311116	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20	m3	5,312	87,007	462,181	11,972
5	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	14,080	6,633	93,393	0,535
6	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	14,080	2,703	38,058	0,000
4	Vodorovné konštrukcie					3 129,487	5,092
7	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	16,000	16,540	264,640	0,045
8	5534666900	Zábradlie drevene atyp - v. 1100 mm š. 840 mm	kus	16,000	37,000	592,000	0,000
9	421952211	Drevená mostovka a podlahy s dodaním hmôt lávky a chodníka cestného mostu z dreva tvrdého z fošni	m2	22,000	15,000	330,000	0,000
10	421958111	Lávka drevená v strži s dreveným zábradlím	m2	21,270	43,643	928,287	3,406
11	6051510000	Hranolky	m3	2,984	340,000	1 014,560	1,641
5	Komunikácie					207,352	8,077
12	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	8,000	6,396	51,168	3,886
13	567141115	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr. 250 mm	m2	8,000	19,523	156,184	4,191
99	Presun hmôt HSV					229,490	0,000
14	998218111	Presun hmôt pre mosty drevené na novostavbách (821..81) výšky mosta do 10 m	t	45,898	5,000	229,490	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						1 018,248	0,132
767	Konštrukcie doplnkové kovové					441,023	0,093
15	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	85,200	3,140	267,528	0,008
16	2462750900	Doplnková konštrukcia lávky jakl	kg	85,200	1,999	170,315	0,085
17	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,092	34,565	3,180	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery					577,225	0,039
18	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	10,800	4,176	45,101	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19	783226100	Nátery kov.stav.dopink.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	10,800	2,208	23,846	0,001
20	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	103,540	2,568	265,891	0,033
21	783782403	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Synpregnitom	m2	103,540	2,341	242,387	0,004

Celkom

5 248,469

26,999


ATTILA HIRES
STAVEBNÁ ČINNOSŤ
P.O.H 25/20
079 01 Veľké Kapušany
IČO: 40010007, DIČ SK: 1020898087