

# ROZPOČET

Stavba: LESOPARK Veľké Slemence

Objekt: SO 05 Verejne osvetlenie

Objednávateľ: Obec Veľké Slemence

Zhotoviteľ: Attila Hires STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Miesto: Veľké Slemence

Spracoval:

Dátum: 20. 2. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**M Práce a dodávky M 4 711,906 3,280**

**21-M Elektromontáže 3 114,605 1,896**

1	210040001	Montáž osvetľovacích stĺpov ocelových do 6m	ks	5,000	25,000	125,000	0,000
2	3160102400	Elektrický osvetľovací stĺp EPV 9/6	ks	5,000	135,000	675,000	1,896
3	210170307	Meracie trafo prúdu NN vrátane zap., všetky prevody BZ 00-30	ks	1,000	8,485	8,485	0,000
4	3581125100	Trafo LED POWER SUPPLY DC/12L	ks	1,000	50,000	50,000	0,000
5	210202013	Svietidlo výbojkové - typ 444 23 17 - , SHC	ks	5,000	50,000	250,000	0,000
6	3480148900	Svietidlo stožiarove	ks	5,000	85,000	425,000	0,000
7	210800112	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 4 x 6	m	648,000	0,440	285,120	0,000
8	3410107900	Kábel silový medený CYKY-J 4x6	m	648,000	2,000	1 296,000	0,000

**46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 1 597,301 1,384**

9	460200113	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 30 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	648,000	1,050	680,400	0,000
10	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	685,000	0,451	308,935	0,000
11	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	1,240	13,416	16,636	1,240
12	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	685,000	0,190	130,150	0,000
13	2830002000	Fólia červená v m	m	685,000	0,380	260,300	0,144
14	460560113	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 30 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	648,000	0,310	200,880	0,000

**Celkom 4 711,906 3,280**